

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Stolarka			
1.1 Okna i drzwi balkonowe			
1 KNNR 3/701/5 Wymiana okien, - wykucie z muru i wstawienie nowych okien skrzynkowych, okna 01, 17 szt,	47,520		m2
2 KNNR 3/701/4 Wymiana okien, - wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych 02-07	102,710		m2
3 KNNR 3/701/4 Wymiana okien- wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych 08-010	19,120		m2
4 KNR 1901/1019/1 Demontaż ościeżnic drewnianych okien krosnowych	20,00		szt
5 KNR 202/1013/1 (1) Okna krosnowe, do 0.20 m2,	3,20		m2
6 KNNR 3/701/6 Wymiana drzwi balkonowych -z naświetlem, wykonane w dębie, 2 szt	6,790		m2
7 KNBK 12/504/6 Wymiana elementów drzwiowych lub okiennych założenie na nowym miejscu- klamki z odzysku	294,00		szt
9 KNBK 20/118/3 (2) Parapety dąb,buk szerokość 20-40 cm - grubości 30 mm	33,150		m2
10 KNR 401/725/1 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych po wymianie stolarki	95,00		m2
1.2 Balustrady			
1.2.1 Wymiana balustrad ganków elewacji wschodniej dziedzińca, w całości wykończonych / Kalk.ind.wg.ofert/			
11 Kalk.ind. Demontaż istniejących balustrad	20,00		mb
12 Kalk.ind. Wykonanie i montaż słupków balustrad	11,00		szt
13 Kalk.ind.Wykonanie i montaż podstawy tralek	20,00		mb
14 Kalk.ind.Wykonanie i montaż tralek	116,00		szt
15 Kalk.ind.Wykonanie i montaż pochwyków	20,00		mb
16 Kalk.ind.Wykonanie i montaż czapek słupków	11,00		szt
17 Kalk.ind.Wykonanie i montaż osłon czoła ganków	20,00		mb
18 Kalk.ind.Wykonanie i montaż osłon czoł wsporników	14,00		szt
19 Kalk.ind.Wykonanie montaż odnowionych elementów dekoracyjnych	6,00		szt